

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.1	0820-08	20.33	m2	20.330	
				RAZEM	20.330
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m2		
d.1	1202-09	m2 38.04	m2	38.040	
				RAZEM	38.040
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
d.1	0811-07	15.04	m2	15.040	
				RAZEM	15.040
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej- skucie zaprawy cementowej po demontażu	m2		
d.1	0804-07	płytek 15.04	m2	15.040	
				RAZEM	15.040
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o	m2		
d.1	0701-06	pow.odbicia ponad 5 m2 - zaprawa cementowa po demontażu płytek 20.33	m2	20.330	
				RAZEM	20.330
6	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1	0234-06	wowych - umywalka 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	analiza in-	Demontaż kabin ustępowych systemowych	szt		
d.1	dywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1	0234-08	wowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1	0234-07	wowych - wanna- analogia demontaż brodzika 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm zw-8 m, cw-	m		
d.1	0114-02	10m 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.1	0336-01	mentowo-wapiennej - do demontażu rur wodociągowych j.w. 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-07	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.1	0342-03	mentowo-wapiennej- dla demontażu rur kanalizacyjnych j.w. 6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
15	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.1	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych	szt.		
d.1	1134-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m3		
d.1	0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.7	m3	1.700	
				RAZEM	1.700
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3		
d.1	0108-09	km 1.7	m3	1.700	
				RAZEM	1.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 5 km 8.5	m ³ m ³	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
20 d.1	analiza in- dywidualna	opłata za składowanie gruzu 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 Roboty budowlane					
21 d.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)- parapet z osłoną grzejnika 3.5	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
22 d.2	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 3.3	szt. szt.	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
23 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd - zatynkowanie bruzd 24.5	m m	 24.500	 24.500
				RAZEM	24.500
24 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- przygotowanie ścian pod płytki 20.33	m ² m ²	 20.330	 20.330
				RAZEM	20.330
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 43.33	m ² m ²	 43.330	 43.330
				RAZEM	43.330
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 15.04	m ² m ²	 15.040	 15.040
				RAZEM	15.040
27 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 23	m ² m ²	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
28 d.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 - na ścianie przy sanitariatach do 60 cm, na pozostałych do 20 cm 4.58	m ² m ²	 4.580	 4.580
				RAZEM	4.580
29 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 20.33	m ² m ²	 20.330	 20.330
				RAZEM	20.330
30 d.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 15.04	m ² m ²	 15.040	 15.040
				RAZEM	15.040
31 d.2	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 2 szt 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
32 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 38.04	m ² m ²	 38.040	 38.040
				RAZEM	38.040
33 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- 1 skrzydło D80, 1 skrzydło D60 2.8	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
34 d.2	KNP 05 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35 d.2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe systemowe do kabin wc 7.7	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
36 d.2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm-analogia wykonanie otworów dla osadzenia dozowników na mydło 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m- analogia obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o wym. 1x0,35	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Instalacje sanitarne i elektryczne					
38	KNR 0-13 d.3 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
39	S-215 0500-01 d.3	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	S-215 0500-06 d.3	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szer. 45 cm z półpostumentem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 2-15 d.3 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 - ustęp z demontażu, nowe spłuczki i deski	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego- analogia montaż wanienki, brodzika o wym. 70x70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.3 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 2-15 d.3 0117-01	Mieszacz natryskowy - analogia zawór trójdrogowy, mieszacz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 d.3 0512-05	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W- analogia oprawy świetłówkowe LED	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	analiza indywidualna d.3	Montaż wentylatora łazienkowego z czujnikiem ruchu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 5-08 d.3 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000