

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowe					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	45.09	m ²	45.090	
				RAZEM	45.090
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej- skucie zaprawy cementowej po demontażu płytek	m ²		
d.1	0804-07	15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - zaprawa cementowa po demontażu płytek	m ²		
d.1	0701-06	13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
6	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	analiza indywidualna	Demontaż kabin ustępowych systemowych	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna- analogia demontaż brodzika	kpl.		
d.1	0234-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm zw-8 m, cw-10m	m		
d.1	0114-02	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do demontażu rur wodociagowych j.w.	m		
d.1	0336-01	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-07	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla montażu rur kanalizacyjnych j.w.	m		
d.1	0342-03	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
15	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	szt.		
d.1	1134-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 5 km 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
20	analiza in- dywidualna	opłata za składowanie gruzu 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty budowlane					
21	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)- parapet z osłoną grzejnika 3.5	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
22	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m ² 3.3	szt. szt.	3.300	
				RAZEM	3.300
23	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę - zatynkowanie bruzd 24.5	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
24	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- przygotowanie ścian pod płytki 13.28	m ² m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 43.33	m ² m ²	43.330	
				RAZEM	43.330
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 15.04	m ² m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
27	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 23	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
28	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 - na ścianie przy sanitariatach do 60 cm, na pozostałych do 20 cm 4.58	m ² m ²	4.580	
				RAZEM	4.580
29	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 20.33	m ² m ²	20.330	
				RAZEM	20.330
30	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 15.04	m ² m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
31	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - 2 szt 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 38.04	m ² m ²	38.040	
				RAZEM	38.040
33	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone- 1 skrzydło D80, 1 skrzydło D60 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
34	KNP 05 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe systemowe do kabin wc 7.7	m ² m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
36	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głąb.do 8cm i śr.do 10mm- analogia wykonanie otworów dla osadzenia dozowników na mydło 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m- analogia obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o wym. 1x0,35 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Instalacje sanitarne i elektryczne					
38 d.3	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
39 d.3	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.3	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szer. 45 cm z półpostumentem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.3	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 - ustęp z demontażu, nowe spłuczki i deski 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego- analogia montaż wanienki, brodzika o wym. 70x70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	KNR-W 2-15 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48 d.3	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy - analogia zawór trójdrogowy, mieszacz 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.3	KNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W- analogia oprawy świetlówkowe LED 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.3	analiza in- dywidualna	Montaż wentylatora łazienkowego z czujnikiem ruchu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000